

**Beiblatt 15**

**zur EG-BAUMUSTERPRÜFBESCHEINIGUNG IBExU02ATEX1111**

**Drehstrom-Asynchronmotor mit Käfigläufer Typ KPER 71 G4**

Bemessungsgrößen und technische Daten

Auf der Grundlage des Prüfberichtes IBExU IB-02-3-402/3 vom 23.09.2002 ergeben sich folgende Festlegungen:

Die Angaben gelten unter der Voraussetzung, daß sich die Drehstrommotoren dieses Typs hinsichtlich der elektrischen und thermischen Auslegung nur unwesentlich von dem geprüften Muster unterscheiden.

Nennleistung:			0,37			kW
Nennspannung:	126 ... 140	218 ... 242	380 ... 420	655 ... 725		V
Nennstrom	3,25	1,87	1,08	0,62		A
Leistungsfaktor:			0,79 ... 0,70			
Nennfrequenz:			50			Hz
Nennzahl:			1350 ... 1390			min <sup>-1</sup>
Betriebsart:			S1			
Verhältnis I <sub>A</sub> /I <sub>N</sub> :			3,6			
Wärmeklasse:			F			
Kühlmitteltemperatur:			40			°C

Neben den oben angegebenen Spannungen sind auch dazwischenliegende Werte zulässig. Die zugehörigen Ströme sind im reziproken Verhältnis der Spannungen umzurechnen. Gegenüber den Bemessungswerten darf die Netzspannung bis zu  $\pm 5\%$  und die Netzfrequenz bis zu  $\pm 2\%$  entsprechend dem Bereich A nach IEC 34-1 schwanken.

Temperaturüberwachung

Für die stromabhängige verzögerte Schutzeinrichtung gelten folgende t<sub>E</sub>-Zeiten:


Temperaturklasse:	T1	T2	T3
t <sub>E</sub> -Zeit:	21 s	21 s	18 s

**IBExU** Institut für Sicherheitstechnik GmbH  
Fuchsmühlenweg 7 - D-09599 Freiberg  
Tel.: 03731 3805-0 - Fax: 03731 23650

Zertifizierungsstelle  
- Explosionsschutz -



(Dr. Lösch)



- Siegel -  
(Kenn-Nr. 0637)

Freiberg, 23.09.2002